

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana pokrycia dachowego-połać 4 CPV 45000000-7, CPV 45215200-9, CPV 45261210-9, CPV 45262100-2			
1	NNRNKB	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości do 15 m	m ²		
d.1	202 1621a-02				
	252		m ²	252.000	
				RAZEM	252.000
2	NNRNKB	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1	202 1622a-01				
	252		m ²	252.000	
				RAZEM	252.000
3	NNRNKB	(z.VI) Daszki ochronne stałe wolno stojące o konstr.drew.(bez podłogi), wyk.wzdłuż budynków pokryte deskami na styk z ułoż.i zamocow.mat (płyt) trzcinowych grub. 3.5 cm	m ² rzutu		
d.1	202 1622-02				
	42		m ² rzutu	42.000	
				RAZEM	42.000
4		Opłata za dzierżawę rusztowania zabezpieczającego (2 tygodnie)	m ² rzutu		
d.1	kalk. własna				
	252		m ² rzutu	252.000	
				RAZEM	252.000
5	KNR 4-01	Demontaż zbiornika rynnowego do ponownego wykorzystania	szt.		
d.1	0524-09 analogia				
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-03				
	22		m	22.000	
				RAZEM	22.000
7	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku-pas podrynnowy,okucie koszy,okucie lukarn,obróbki kominów	m ²		
d.1	0535-08				
	36.4		m ²	36.400	
				RAZEM	36.400
8	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
d.1	0508-02				
	239.48		m ²	239.480	
				RAZEM	239.480
9	KNR 4-01	Wymiana desekowania z desek o grubości 25 mm na styk-część okapu	m ²		
d.1	0414-02				
	15.4		m ²	15.400	
				RAZEM	15.400
10	KNR 4-01	Wymiana desek czołowych	m		
d.1	0414-11				
	22		m	22.000	
				RAZEM	22.000
11	KNR 19-01	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę-angobowaną czarną	m ²		
d.1	0501-02				
	239.48		m ²	239.480	
				RAZEM	239.480
12	KNR 4-01	Ułożenie gąsiorów	m przel.g ąsior.		
d.1	0504-08 analogia				
	22		m przel.g ąsior.	22.000	
				RAZEM	22.000
13	KNR 19-01	Blacha profilowana z blachy miedzianej o szer. w rozwinięciu ponad 40 cm-na styku dachu z mansardem	m ²		
d.1	0588-06 analogia				
	10.2		m ²	10.200	
				RAZEM	10.200
14	KNR 19-01	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. ponad 25 cm z blachy miedzianej	m ²		
d.1	0584-02 analogia				
	35.7		m ²	35.700	
				RAZEM	35.700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 d.1 0526-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć+haki rynnowe 22	m m	22.000	
				RAZEM	22.000
16	KNR 4-01 d.1 0524-09 analogia	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur z blachy z miedzi -montaż starych zbiorników 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 202W d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie powierzchni tynków na kominach 4.8	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
18	KNR 0-17 d.1 2609-06	Ułożenie warstwy siatki z włókna szklanego na kleju w celu wzmocnienia tynku 4.8	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
19	PKZ 1915 d.1 0102-00-51	Dwukrotne pomalowanie pow. płaskich farbą krzemooorganiczna elewacyjną 4.8	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
20	KNR 4-01 d.1 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 0.81	m ² m ²	0.810	
				RAZEM	0.810
21	KNR 4-01 d.1 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego 0.81	m ² m ²	0.810	
				RAZEM	0.810
22	KNR 2-02 d.1 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 0.01	t t	0.010	
				RAZEM	0.010
23	kalk. własna d.1	Oplata za wywóz gruzu i śmieci 8.931	m ³ m ³	8.931	
				RAZEM	8.931
24	KNR 0-15II d.1 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii- w trakcie wyminy pokrycia 239.51	m ² m ²	239.510	
				RAZEM	239.510
25	KNR 2-02 d.1 0607-03 analogia	Folia wiatrowa montowana od strony strychu 239.13	m ² m ²	239.130	
				RAZEM	239.130
26	kalk. własna d.1	Wykonanie instalacji odgromowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000