

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Zesp. Szk. Ponadgimnazjalnych Wieruszów ul. Waryńskiego - wymiana okien					
1 Wymiana okien - ściana południowa					
1	KNNR 3	Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - okien	m ³		
d.1	0306-01	[0.90*0.90*4+0.90*1.20*19]*0.25 [43.0*2.45*1]*0.25 [1.20*0.60*20]*0.25	m ³ m ³ m ³	5.940 26.338 3.600	
				RAZEM	35.878
2	KNNR 2	Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego - podmurowanie ścian zewnętrznych	m ³		
d.1	0302-04 p.a.	2.45*43.0*0.24 -[1.80*1.50*14]*0.24	m ³ m ³	25.284 -9.072	
				RAZEM	16.212
3	KNNR-W 3	Rozbórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - rozbórka filarka międzyokiennego	m ³		
d.1	0301-01	0.60*0.20*0.24	m ³	0.029	
				RAZEM	0.029
4	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz. belek stalowych I NP 200 mm	m		
d.1	0313-05	2.10*2	m	4.200	
				RAZEM	4.200
5	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.1	0304-02	0.90*1.20*0.24*9+0.90*0.90*0.24*2 0.40*0.60*0.24*2	m ³ m ³	2.722 0.115	
				RAZEM	2.837
6	KNNR 2	Ściany murowane - ościeża otworów w ścianach murowanych grubości ponad 1c	otw.		
d.1	0302-06	15	otw.	15.000	
				RAZEM	15.000
7	material	Nadproża okienne typu L 19	kpl		
d.1		1 L19 dł 2,10 m - 15*2=30 szt	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 3	Tynki wewn.zwyczajnie kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach i słupach z osiatkowaniem	m ²		
d.1	0603-02	16.212/0.24	m ²	67.550	
				RAZEM	67.550
9	KNNR 3	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.	m ²		
d.1	0604-01	16.212/0.24 [0.90*1.20*9+0.90*0.90*2]*2	m ² m ²	67.550 22.680	
				RAZEM	90.230
10	KNNR 7	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2	m ²		
d.1	0701-02	0.9*0.9*2+1.20*0.60*18	m ²	14.580	
				RAZEM	14.580
11	KNNR 7	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2	m ²		
d.1	0701-03	0.90*1.20*10 1.80*0.60	m ² m ²	10.800 1.080	
				RAZEM	11.880
12	KNNR 7	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0701-05	1.80*1.50*[7+7] 1.80*1.50*1	m ² m ²	37.800 2.700	
				RAZEM	40.500
13	KNNR 2	Ściany murowane - osadzenie podokienników - parapety wewnętrzne	m		
d.1	0302-07 p.a.	1.90*[7+7+1]	m	28.500	
				RAZEM	28.500
14	KNNR 2	Ściany murowane - osadzenie podokienników - parapety wewnętrzne w piwnicach i na korytarzu	m		
d.1	0302-07 p.a.	0.90*[2+10]+1.20*18+1.80	m	34.200	
				RAZEM	34.200
15	KNR 2-02	Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy	m ²		
d.1	0923-04	[28.50+34.20]*0.20	m ²	12.540	
				RAZEM	12.540
16	KNNR 2	Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m ²		
d.1	0504-02	[28.50+34.20]*0.25	m ²	15.675	
				RAZEM	15.675

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNNR 3 d.1 0306-01	Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - drzwi zewn. [1.50*2.10]*0.25 [2.50*2.10]*0.25 [3.20*3.20]*0.25	m ³ m ³ m ³ m ³	0.788 1.313 2.560	
				RAZEM	4.660
18	KSNR 3 d.1 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 1.50*2.05*0.24	m ³ m ³	0.738	
				RAZEM	0.738
19	KSNR 3 d.1 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - rozkucie otworów drzwiowych 2.0*3.20*0.24	m ³ m ³	1.536	
				RAZEM	1.536
20	KNR 4-01 d.1 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz. bełek stalowych I NP 120-260 mm 3.60*2	m m	7.200	
				RAZEM	7.200
21	KNNR 3 d.1 0604-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap. 1.50*2.05*2	m ² m ²	6.150	
				RAZEM	6.150
22	KNNR 7 d.1 0703-01p.a.	Montaż ścianek wraz z drzwiami z tworzyw sztucznych, szklonych szkłem bezpiecznym P2 [1.50*2.10+1.00*2.10]	m ² m ²	5.250	
				RAZEM	5.250
23	KNR-W 2-02 d.1 1032-01	Brama uchylna podnoszona mechanicznie 3.20*3.20	m ² m ²	10.240	
				RAZEM	10.240
24	KNR 2-02 d.1 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m 43.0*10.0	m ² m ²	430.000	
				RAZEM	430.000