

**STAROSTWO POWIATOWE
W WIERUSZOWIE
98-400 WIERUSZÓW**

1.03	jadalnia	4 w/h	220 m ³ /h	Nawietrzak ścienny NP2	mechaniczna wentylator DECOR 300; 220 m ³ /h	mechaniczna - wentylator kanałowy KD 255L 1985 m ³ /h
1.04	dział drukarski	3 w/h	130 m ³ /h	Nawietrzak ścienny NP2	mechaniczna wentylator EDM 160; 130 m ³ /h	
1.05	pokój socjalny	4 w/h	117 m ³ /h	Nawietrzak ścienny NP2	kanal „spiro” kratka wentyl. KW	
1.06	prace zlecone	4 w/h	236 m ³ /h	Nawietrzak ścienny 2 x NP2	kanal „spiro” kratka wentyl. KW	
1.07	prace zlecone	4 w/h	241 m ³ /h	Nawietrzak ścienny 2 x NP2	kanal „spiro” kratka wentyl. KW	
PIĘTRO						
2.01	Toaleta męska	50 m ³ /h + 2 w/h	88 m ³ /h	kratka nawiewna w drzwiach	mechaniczna wentylator kanałowy TD-250/100; 192 m ³ /h	mechaniczna - wentylator kanałowy KD 255L 1985 m ³ /h
2.02	Toaleta damska	50 m ³ /h + 2 w/h	105 m ³ /h	kratka nawiewna w drzwiach	kanal „spiro” kratka wentyl. KW	
2.03	pom. rękodzieło	3 w/h	269 m ³ /h	Nawietrzak ścienny 2 x NP2	mechaniczna wentylator kanałowy TD-350/125; 270 m ³ /h kanal „spiro” kratka wentyl. KW	
2.04	pom. biurowe	3 w/h	83 m ³ /h	Nawietrzak ścienny NP2	kanal „spiro” kratka wentyl. KW	
2.05	sekretariat	3 w/h	80 m ³ /h	Nawietrzak ścienny NP2	kanal „spiro” kratka wentyl. KW	
2.06	pom. biurowe	3 w/h	82 m ³ /h	Nawietrzak ścienny NP2	kanal „spiro” kratka wentyl. KW	
2.07	prace zlecone	3 w/h	228 m ³ /h	Nawietrzak ścienny 2 x NP2	kanal „spiro” kratka wentyl. KW	

mgr inż. Piotr Witeczak
UPRAWNIENY PROJEKTANT
KIEROWNIK BUDOWY
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
§2 ust.1 pkt 1, §19 ust.1 pkt 4, 11b §3 ust.1 pkt 1, 2
Nr ewid. 10/910/2014, 63/30/GW
63-600 Kępno, ul. Wolności 5, tel. 062 782 21 84

Freest