


OZNACZENIA:

- Projektowana linia kablowa oświetlenia zewnętrznego YKY 3x4
Projektowana szupa prostej oświetleniowej SP-3W z fundamentem prefabrykowanym z montażem oprawy typu parkowego bezpośrednio na słupie z lampą sodową 100W.

UWAGA:

1. Kabele układane w ziemi na głębokości 0,7m. Pod drogą dojazdową kabele układane w osłonie rury ochronnej. Arty. SRS 110 na głębokości 1,0m licząc od pow. rury do powierzchni drogi



ARTUR POWOŁNY
mgr inż. elektryk